**Kalkulace**

| | Popis | MJ | Vým./Poč. | Cena/MJ | Celkem | Záruka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zametení střechy, prosekání boulí a vrásnění, jejich vysušení a zpětné natavení lepenky | m2 | **273.00** | | | |
| 2. | Dokotvení stávajících asf. pasů k podkladu přes pásky z poz.plechu | m2 | **273.00** | | | |
| 3. | Výroba a montáž L profilu z pozink plechu tl. 1,0 mm | m | **47.00** | | | |
| 4. | Výroba a montáž krycí masky z Pz plechu tl. 0,55 mm ( 4 x roh vnější ) | m | **47.00** | | | |
| 5. | Náklady na dopravu klempíře | cel | **1.00** | | | |
| 6. | Nástřik PUR střech r 60 kg/m3 v tl. 100 - 105 mm | m2 | **273.00** | | | |
| 7. | Nátěr základový PRIMALIT PRIMER 1 vrstva ( spojovací můstek pro nástřik PUR ) | m2 | **273.00** | | | |
| 8. | Nástřik akrylátové UV vrstvy na nástřik PUR - 2 vrstvy odstín světle šedý | m2 | **273.00** | | | |
| 9. | Příplatek za zakrývání při nástřiku PUR ( zakrývání aut v okolí + koordinace + zakrytí samotného objektu ) | celk. | **1.00** | | | |
| 10. | Náklady na dopravu NA 7,5 Kosmonosy a zpět ( Pro nástřik PUR ) | celk. | **1.00** | | | |
| 11. | Náklady na dopravu NA 7,5 t Kosmonosy a zpět ( Pro nástřik UV ) | celk. | **1.00** | | | |
| 12. | Náklady na dopravu osobním automobilem pro nástřik PUR | cel | **1.00** | | | |
| 13. | Sleva | Kč | **273.00** | | | |

| | |
|---|---|
| Cena za variantu celkem bez DPH | |
| Dopravní náklady | |
| Cena za objekt celkem včetně dopravních nákladů bez DPH | |
| DPH 21.00 % | |