PŘÍPRAVA: PROŘEZ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A SOUVRSTVÍ PRO PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁKLADU, ULOŽENÍ SPODNÍ PŘÍRUBY.
OSAZENÍ BOČNÍCH OC. PROFILŮ POD OMÍTKU, ATYP HLAVNÍ NOSNÍK JE V ÚROVNI ŘÍMSY.
ANTIKOROZNÍ NÁTĚR VEŠKERÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ
PROSKLENÁ STĚNA: OCELOVÉ PROFILY NEIZOLOVANÉ š.60mm, POZINKOVANÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA.
BAREVNOST: ŠEDÁ ANTRACITOVÁ
ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ SKLO VSG TVG 5.5.2 S POUŽITÍM FOLIE.
KOVÁNÍ: KLIKA, KOULE, ŠTÍTEK, BEZP. ZÁMEK – DLE ODSOUHLASENÉHO VZORKU.
VENTILAČNÍ OKNA BUDOU OVLÁDÁNA EL. POHONEM. VÝBĚR TYPU POHONU NUTNO KOORDINOVAT S TVAREM A VELIKOSTÍ OKNA. SPÍNÁNÍ VENTILACÍ BUDE SOUBĚŽNÉ Z JEDNOHO OVLADAČE.

UPOZORNĚNÍ: VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI TU JE NUTNO PŘEDLOŽIT ZÁSTUPCI INVESTORA, NPÚ A PROJEKTANTA K ODSOUHLASENÍ
PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ U JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ SAMOSTATNĚ, KLENUTÍ OTVORŮ PŘEVZÍT ŠABLONOU!



M 1:15



DETAIL M 1:2



DETAIL M 1:2



DETAIL M 1:2



DETAIL M 1:2

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU TŠ, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

OBJEDNAVATEL:	MĚSTO KOSMONOSY SE SÍDLEM DEBŘSKÁ 223, 293 06 KOSMONOSY
ZÁSTUPCE INVESTORA:	STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ MULLER, ZÁSTUPCE SPR. ODBORU ING. MICHAL ŠIMON
MÍSTO STAVBY:	KOSMONOSY – ZÁMEK č.p. 1

PROJEKTANT:

PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 221 592 930, 224255555 FAX: 222510619 EMAIL: atelierts@atelierts.cz

ODPOV.PROJEKTANT:	Ing, arch. T. ŠANTAVÝ		
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	SPOLUPRÁCE:	KONTROLOVAL:
Ing. Tomáš ŠANTAVÝ	Ing. Miroslav ŠPAČEK	Marcela BUBENÍKOVÁ	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ

Č.ZAK.: 089 132 1700	NÁZEV DÍLA: KOSMONOSY ZÁMEK ZASKLENÍ ARKÁD DO PROSTORU SALLA TERENY	Č.PARÉ:
DATUM: 5/2018		
POČET A4:		
NÁZEV*.DWG:		
MĚŘÍTKO: 1 : 15, 1 : 2		
STUPEŇ: SPOJ. PROJEKT DSP+DPS	NÁZEV PŘÍLOHY: SVISLÝ ŘEZ 1 - 1	Č.PŘÍLOHY: T.1.2
PROFESE: STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÁ ČÁST		

Datum : 29.5.2018

KOSMONOSY
Prosklený portál

Adresa: Korunní 60, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 252 063, 222 512 788
606/ 613 077, 603/287 979
Fax: 224 252 063, 222 512 788
E-mail: info@habena.cz
IČO: 60 48 67 08
Jednatel: Ing.Miroslav Špaček, Ing.Zdeněk Veselý
HABENA spol. s r.o.

PŘÍLOHA:	FORMÁT:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
Svislý řez 1–1 M1:15, Detaily M 1:2	8x A4	T.1.2