








ŘEZ A – A 3.NP WC CHLAPCI




ŘEZ B – B 3.NP WC DÍVKY

- POPIS:
- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY S DVEŘMI DĚLÍCÍ HYGIENICKÉ KABINY
  - ODSTRANIT KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY S PODKLADEM V PLNÉM ROZSAHU
  - ROZVEDENÍ KANALIZACE
  - VYROVNAT PODLAHY BETONOVOU MAZANINOU, NOVÁ SKLADBA
  - VYZDĚNÍ PŘÍČKY MEZI OKLIDEM A WC, ZABUDOVAT ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PRO WC
  - OPLÁŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMINOVÉHO TĚLESA SDK 3.01
  - V MÍSTNOSTI 3.06,08,09,10 PROVEDENÍ KONSTRUKCE ZAŘÍZ. PŘEDMĚTŮ A OPLÁŠTĚNÍ SDK DO V.1200MM
  - PROVEDENÍ OBKLADŮ DO VÝŠKY 2200MM V LICI S OMITKOU, ROHOVÉ NEREZOVÉ LIŠTY
  - ZAMĚŘENÍ A OSAZENÍ SANITÁRNÍCH STĚN S DVEŘMI PO PROVEDENÍ OBKLADŮ, PŘÍČKY VIZ TABULKY
  - PROVEDENÍ ROZVODŮ VZT A OSAZENÍ SDK PODHLEDU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, KONTROLNÍ DVÍŘKA KD/302 600/600
  - REPASE A NATĚR STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VSTUPNÍ DVEŘE, OPRAVA OKNA PO ODSTR. PŘÍČKY
  - REPASE A NATĚR STÁVAJÍCÍCH TĚLES ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ S ROZVODY
  - OSAZENÍ VESTAVĚNÉHO NEREZ MOBILIÁŘE TYPU ANTIVANDAL VIZ TABULKY


ZNAČENÍ KONSTRUKCÍ :

-  BOURANÉ KONSTRUKCE
-  NOVÉ PŘÍČKY Z LEHČ. CIHEL POROTHERM
-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  ROHOVÉ NEREZOVÉ LIŠTY
-  SANITÁRNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY S DVEŘMI V.2000MM VIZ.TABULKY
-  OSVĚTLENÍ V PODHLEDU, VZT V PODHLEDU



REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TATO ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEJÍ KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Kosmonosy - Zámek, Podzámecká č.p.1		
OBJEDNATEL:	Město Kosmonosy, Debská 223, Kosmonosy č.p. 293 06		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. JIŘÍ Muller - starosta města, ing. Michal Šimon - vedoucí správního odboru, Petr Kozlík - st. technik		
PROJEKTANT:	<div></div> <div><b>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</b> BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div>		
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ		
ODPOV.PROJEKTANT:	Marcela Bubeníková		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
v severním křídle 2.NP	Marcela BUBENÍKOVÁ		Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 089 123 14 02	NÁZEV DÍLA: <b>Zámek Kosmonosy 2. Rekonstrukce hygienického zařízení v severním křídle 3.NP</b>		Č.PARÉ:
DATUM: 1/2015			
STUPEŇ: DSP + DPS 1 : 50	ČÁST: <b>D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení</b>	<b>D.1.1/2.3</b>	
PROFESE: Stavebně–architektonická	NÁZEV PŘÍLOHY: <b>ŘEZY A - A, B - B</b>		