


PŪDORYS 1 : 50









LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP část


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN SKL/STĚN	POVRCH STROPU
3.01	CHODBA	4.85	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL/301	KERAMICKÝ OBKLAD V.2200	PODHLÉD V. 4350MM
3.02	UMÝVÁRNA	6.10	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL/301	KERAMICKÝ OBKLAD V.2200	PODHLÉD V. 4350MM
3.03	ÚKLID	1.35	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL/301	KERAMICKÝ OBKLAD V.2200	PODHLÉD V. 4350MM
3.04	WC	1.40	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL/301	KERAMICKÝ OBKLAD V.2200	PODHLÉD V. 4350MM
3.05	WC PISOÁRY	3.75	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL/301	KERAMICKÝ OBKLAD V.2200	PODHLÉD V. 4350MM
3.06	UMÝVÁRNA	7.05	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL/301	KERAMICKÝ OBKLAD V.2200	PODHLÉD V. 4350MM
3.07	CHODBA	3.95	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL/301	KERAMICKÝ OBKLAD V.2200	PODHLÉD V. 4350MM
3.08	WC	1.50	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL/301	KERAMICKÝ OBKLAD V.2200	PODHLÉD V. 4350MM
3.09	WC	1.50	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL/301	KERAMICKÝ OBKLAD V.2200	PODHLÉD V. 4350MM
3.10	WC	1.50	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL/301	KERAMICKÝ OBKLAD V.2200	PODHLÉD V. 4350MM
3.11	WC HYG. KABINA	3.90	KERAMICKÁ DLAŽBA SKL/301	KERAMICKÝ OBKLAD V.2200	PODHLÉD V. 4350MM

POPIS:

- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ PRÍČKY S DVEŘMI DÉLICI HYGIENICKÉ KABINY
- ODSTRANIT KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY S PODKLADEM V PLNÉM ROZSAHU
- ROZVEDENÍ KANALIZACE
- VYROVNAT PODLAHY BETONOVOU MAZANINOU, NOVÁ SKLADBA
- VYZDĚNÍ PRÍČKY MEZI ÚKLIDEM A WC, ZABUDOVAT ZÁVESNÝ SYSTÉM PRO WC
- OPLÁSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMINOVÉHO TĚLESA SDK 3.01
- V MÍSTNOSTI 3.06,08,09,10 PROVEDENÍ KONSTRUKCE ZAŘÍZ. PŘEDMĚTŮ A OPLÁSTĚNÍ SDK DO V.1200MM
- PROVEDENÍ OBKLADŮ DO VÝŠKY 2200MM V LICI S OMITKOU, ROHOVÉ NEREZOVÉ LIŠTY
- ZAMĚŘENÍ A OSAZENÍ SANITÁRNÍCH STĚN S DVEŘMI PO PROVEDENÍ OBKLADŮ, PRÍČKY VIZ TABULKY
- PROVEDENÍ A ROZVODŮ VZT A OSAZENÍ SDK PODHEDLU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, KONTROLNÍ DVÍŘKA KD/302 600/600
- REPASE A NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VSTUPNÍ DVEŘE, OPRAVA OKNA PO ODSTR. PRÍČKY
- REPASE A NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH TĚLES ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ S ROZVODY
- OSAZENÍ VESTAVĚNÉHO NEREZ MOBILIÁŘE TYPU ANTIVANDAL VIZ TABULKY


ZNAČENÍ KONSTRUKCÍ :

- |   |  |
|---|--|
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE                                   |
|  | NOVÉ PŘÍČKY Z LEHČ. CIHEL POROTHERM                  |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE                                 |
|  | ROHOVÉ NEREZOVÉ LIŠTY                                |
|  | SANITÁRNÍ DĚLIČ PŘÍČKY S DVEŘMI V.2000MM VIZ.TABULKY |
|  | OSVĚTLENÍ V PODHLEDU, VZT V PODHLEDU                 |



REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TATO ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEJÍ KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Kosmonosy - Zámek, Podzámecká č.p.1		
OBJEDNATEL:	Město Kosmonosy, Debržská 223, Kosmonosy č.p. 293 06		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. Jiří Müller - starosta města, ing. Michal Šimon - vedoucí správního odboru, Petr Kozlík - st. technik		
PROJEKTANT:	 <b>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</b> BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ		
AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ		
ODPOV.PROJEKTANT:	Marcela Bubeníková		
Hlavní inženýr projektu:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
	Marcela BUBENÍKOVÁ		Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 089 123 14 02	NÁZEV DÍLA:  <b>Zámek Kosmonosy</b>  <b>2. Rekonstrukce hygienického zařízení v severním křídle 3.NP</b>		Č.PARE:
DATUM: 1/2015			
STUPEŇ: DSP + DPS 1 : 50	ČÁST:	Č.PŘÍLOHY:	
	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení		
PROFESE: Stavebně-architektonická	NÁZEV PŘÍLOHY:	D.1.1/2.2	
	PŮDORYS - 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ		