

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

0891231403 - Obnova nástupu do slavnostního sálu

KSO:

801 47

Místo:

Kosmonosy

Zadavatel:

Město Kosmonosy, Debrská 223

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Projektant:

Projektový atelier pro arch. a pozem st.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.04.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

63669480

CZ63669480

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

252 673,11

DPH základní

snížená

Základ daně

252 673,11

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


53 061,35

0,00

Cena s DPH

V CZK

305 734,46



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt:

0891231403 - Obnova nástupu do slavnostního sálu

Místo:

Kosmonosy

Zadavatel:

Město Kosmonosy, Debršská 223

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Datum: 13.04.2015

Projektant: Projektový atelier pro ai

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

252 673,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 572,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 123,18

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 000,00

997 - Přesun sutě

4 739,06

998 - Přesun hmot

2 043,54

PSV - Práce a dodávky PSV

667,00

713 - Izolace tepelné

231 240,33

766 - Konstrukce truhlářské

585,30

773 - Podlahy teracové

124 381,49

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 616,26

798 - Kopie a repase

18 412,28

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

86 245,00

5 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

0891231403 - Obnova nástupu do slavnostního sálu

Místo:

Kosmonosy

Zadavatel:

Město Kosmonosy, Debrská 223

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Datum:

13.04.2015

Projektant: Projektový atelier pro arch. a pozem st.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							252 673,11	

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	311271126	Zdivo nosné z cihel betonových dl 290 mm na MC 10	m3	1,281	4 780,00	6 123,18	CS ÚRS 2014 01
Zdivo z cihel a tvárnice nepálených nosné z cihel betonových na maltu s plně promaltovanými styčnými spárami, rozměr cihel 290x140x65 mm MC-5 nebo MC-10								
1,37*(0,145+0,58)/2*2,58								
1,281								

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	691991111R	Oprava omítky síklové části, nový nátěr v rozsahu průchodu	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
pro sch. 1,2								
1								
1,000								

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,750	66,00	4 075,50	CS ÚRS 2014 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světél výšce podlaží do 4 m								
61,75								
4	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,281	518,00	663,56	CS ÚRS 2014 01
61,750								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³					
W			1,37*(0,145+0,58)/2*2,58		1,281			
D	997		Přesun sutě					
5	K	997013217R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m ručně	t	2,427	459,00	2 043,54	
6	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,427	113,00	1 113,99	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				274,25	CS ÚRS 2014 01
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,113	5,00	230,57	CS ÚRS 2014 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			2,427*19*Přepočtené koeficientem množství		46,113			
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,427	175,00	424,73	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D	998		Přesun hmot					
9	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	2,900	230,00	667,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				231 240,33	
D	713		Izolace tepelné					
10	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	7,618	29,00	585,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně					
W			sch.1					
W			2,58*1,25		3,225			
W			sch.2					
W			2,34*(2,055+1,70)/2					
W			Součet		4,393			
11	M	628211090	pás asfaltovaný R330 H	m2	8,761	40,00	350,44	CS ÚRS 2014 01
PP			pásky asfaltované s krycí vrstvou vložka strojní lepenka R 330/H					
W			sch.1					
W			2,58*1,25		3,225			
W			sch.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,34*(2,055*1,70)/2		4,393			
VV			Součet		7,618			
VV			7,618*1,15		8,761			
12	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,440	5,71		13,94 CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				124 381,49	
13	K	766432841	Demontáž dřevěného obložení betonových stupňů schodiště	m	28,770	240,00		6 904,80 CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž dřevěného obložení schodiště betonového					
VV			pomocně pro rozebrání stupňů vč. PVC a lišt		10,320			
VV			4*2,58		18,450			
VV			9*2,05		28,770			
VV			Součet		1,000	180,00		180,00 CS ÚRS 2014 01
14	K	76695233	Montáž truhlářských prahů dveří Zkrídlových šířky přes 10 cm	kus				
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm					
VV			pomocně pro prah u sch.2					
VV			1		1,000			
15	M	611872610R	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 147 cm š 30 cm	kus	1,000	1 380,00		1 380,00
VV			pomocně pro prah u sch.2					
VV			1		1,000			
16	K	766991111R	Montáž a dodávka schodišťových stupňů (stupnice, podstupnice) vč povrchové úpravy a odlišujících koleček dle specifikace v PD	m	10,320	3 800,00		39 216,00
VV			sch 1					
VV			2,58*4		10,320			
17	K	766991112R	Montáž a dodávka schodišťových stupňů (stupnice, podstupnice) se schodnicemi a čelníky vč povrchové úpravy a odlišujících koleček dle specifikace v PD	m	16,898	4 460,00		75 365,08
VV			sch 2					
VV			(1,70*2,055)/2*9		16,898			
18	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1 161,400	1,15		1 335,61 CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D	773		Podlahy teracové				1 616,26	
19	K	773511361	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm	m2	1,286	385,00		495,11 CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy z vápencových dříví a cementu nebo suché teracové prosté (dříví ve specifikaci) tl. 30 mm					
WV			pomocně pro doplnění					
WV			2,68*0,48		1,286			
20	M	583461220	dříví vápencová bílá frakce 2,0-4 bal. 25 kg	t	0,077	1 900,00	146,30	CS ÚRS 2014 01
PP			kámen přírodní drcený hutný (dříví ušlechtlé, dříví břidlicové, moučka kamenná a jiné) dříví teracové vápencové - bílé teracová dříví pytlovaná frakce 2,0-4 bal. 25 kg					
WV			pomocně pro doplnění					
WV			2,68*0,48		1,286			
WV			Součet		1,286			
WV			1,286*0,06		0,077			
21	K	773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca	m2	1,286	706,00	907,92	CS ÚRS 2014 01
PP			Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu					
WV			pomocně pro doplnění					
WV			2,68*0,48					
22	K	998773204	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 36 m	%	4,320	15,49	66,93	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				18 412,28	
23	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	212,858	21,00	4 470,02	CS ÚRS 2014 01
PP			Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
WV			(11,30*2+6,40*2)*3,97		140,538			
WV			STROP					
WV			11,30*6,40		72,320			
WV			Součet		212,858			
24	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	212,858	11,00	2 341,44	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
WV			(11,30*2+6,40*2)*3,97		140,538			
WV			STROP					
WV			11,30*6,40		72,320			
WV			Součet		212,858			
25	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,215	106,00	5 640,79	CS ÚRS 2014 01
PP			Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m					
WV			z 25% lokální přesádrování stávajících omítek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			(11,30*2+6,40*2)*3,97		140,538			
W			STROP					
W			11,30*6,40		72,320			
W			Součet		212,858			
W			212,858*0,25		53,215			
26	K	784181001	Jednásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	212,858	11,00	2 341,44	CS ÚRS 2014 01
PP			Pačkování Jednásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
W			(11,30*2+6,40*2)*3,97		140,538			
W			STROP					
W			11,30*6,40		72,320			
W			Součet		212,858			
27	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	212,858	17,00	3 618,59	CS ÚRS 2014 01
PP			Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
W			(11,30*2+6,40*2)*3,97		140,538			
W			STROP					
W			11,30*6,40		72,320			
W			Součet		212,858			
D	798		Kopie a repase				86 245,00	
28	K	798991111R	Repase prosklené stěny s dveřmi DR101 dle specifikace v tab. repasí	kus	1,000	48 090,00	48 090,00	
W			1		1,000			
29	K	798991112R	Repase dveří vč. zárubně DR102 dle specifikace v tab. repasí	kus	1,000	27 825,00	27 825,00	
W			1		1,000			
30	K	798991113R	Repase podložky pod svítidlo TR101 dle specifikace v tab. repasí	kus	1,000	2 430,00	2 430,00	
W			1		1,000			
31	K	798991114R	Repase podložky pod svítidlo TR102 dle specifikace v tab. repasí	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
W			1		1,000			
32	K	798991115R	Repase madla TR103 dle specifikace v tab. repasí	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	
W			2		2,000			
33	K	798991116R	Repase lampy v průjezdu nad dveřmi vstupu do místnosti 0.07	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
W			1		1,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 860,00	
34	K	HZ51291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	180,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
VV			8					
35	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník		8,000			
PP								
VV			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	8,000	240,00	1 920,00	CS ÚRS 2014 01
			8					
36	M	11199111R	materiál pro stavební přípomoc specializovaným řemeslům		8,000			
VV			1	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 0891231403 - Obnova nástupu do slavnostního sálu
Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	801 47	CC-CZ:	
Místo:	Kosmonosy	Datum:	13.04.2015
Zadavatel:	Město Kosmonosy, Debrská 223	IČ:	
Uchazeč:		DIČ:	
Projektant:	SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5	IČ:	63669480
		DIČ:	CZ63669480
Poznámka:	Projektový atelier pro arch. a pozem st.	IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH		11 117,62
DPH základní snižená	Základ daně	11 117,62
	Sazba daně	21,00%
Cena s DPH	Výše daně	2 334,70
		0,00
V CZK		13 452,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

0891231403 - Obnova nástupu do slavnostního sálu

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kosmonosy

Zadavatel:

Město Kosmonosy, Deběská 223

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Kód dílu - Popis

Datum: 13.04.2015

Projektant: Projektový atelier pro ai

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 117,62

VRN3 - Zařízení staveniště

11 117,62

VRN4 - Inženýrská činnost

5 053,46

VRN6 - Územní vlivy

1 263,37

VRN7 - Provozní vlivy

2 021,38

VRN9 - Ostatní náklady

2 274,06

505,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

0891231403 - Obnova nástupu do státnostního sálu

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kosmonosy

Zadavatel:

Město Kosmonosy, Debrská 223

Uchazeč:

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Datum: 13.04.2015

Projektant: Projektový atelier pro arch. a pozem st.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

11 117,62

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	5 053,46	5 053,46	CS ÚRS 2014 01
PP	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
W	VČETNĚ PROVIZORNÍ LÁVKY CCA 8 M DLOUHÉ							
W	1							

11 117,62

5 053,46

5 053,46

CS ÚRS 2014 01

Inženýrská činnost

2	K	045203000	Kompletační činnost	KČ	1,000	1 263,37	1 263,37	CS ÚRS 2014 01
PP	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost							
W	1							

1 263,37

1 263,37

CS ÚRS 2014 01

Územní vlivy

3	K	060001000	Územní vlivy	KČ	1,000	2 021,38	2 021,38	CS ÚRS 2014 01
PP	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy							
W	1							

2 021,38

2 021,38

CS ÚRS 2014 01

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN7		Provozní vlivy				2 274,06	
4	K	070001000	Provozní vlivy					
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	Kč	1,000	2 274,06	2 274,06	CS ÚRS 2014 01
	VV		1					
					1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				505,35	
5	K	090001000.1	Ostatní náklady					
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	Kč	1,000	505,35	505,35	CS ÚRS 2014 01
	VV		SPECIÁLNÍ ČINNOSTI					
	VV		SPECIÁLNÍ TECHNIKA					
	VV		PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ / NADBYTEČNÉ K ŘÁDNÉMU PROVEDENÍ DÍLA S OHLEDEM NA ZHOTOVITELEM					
	VV		PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY					
			1					
					1,000			