

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 14.7.2014 na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na akci:

„Oprava východního průčelí zámku Kosmonosy“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:

Obec: Město Kosmonosy
Sídlo: Debrská 223, 293 06 Kosmonosy
zastoupené: Ing. Jiřím Müllerem, starostou
IČO: 00508870 DIČ: CZ00508870
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5794990247/0100
Telefon: +420326722735
Datová schránka: 9b8bdin

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Michal Šimon.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: SP spol. s r. o.
Sídlo: Praha 5 - Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 155 31
Zastoupený: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480 DIČ: CZ63669480
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37741
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 102964337/0300
Telefon: 224 920 688
Datová schránka: cte3hxu

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Josef Šindelář

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Josef Šindelář



SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

JKSO:	80110	MÍSTO STAVBY:	
ČÍSLO STAVBY:		NÁZEV STAVBY:	Zámek kosmonosy
ČÍSLO OBJEKTU:		NÁZEV OBJEKTU:	Dodatek č.1 - přípočty a odpočty
ČÍSLO ROZPOČTU:		IČO A NÁZEV OBJEDNATELE:	
ČÍSLO DODATKU:		IČO A NÁZEV PROJEKTANTA:	
KOEFICIENT NA KURS MĚNY:	1,000	IČO A NÁZEV ZHOTOVITELE:	SP spol. s r. o. Prvního pluku 320/17, Praha 8 IČO: 63669480

JMÉNO ZPRACOVATELE:	Ing.Lichtenberk	SCHVÁLIL:	
DATUM ZPRACOVÁNÍ:	13.10.2014	DNE:	

REKAPITULACE

	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
Oddíl 1 - 9				
1 Dostavba lešení pro restaurování akrotérii	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00000
2 Obalení dobových háků do olova	14 770,00	14 770,00	0,00	0,00000
3 Výroba 4 ks špaletových oken	136 086,00	136 086,00	0,00	0,00000
4 Oprava vnějšího průčelí	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00000
5 Oprava bosáží severního průčelí	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00000
6 Přípočty - stavební deník	72 978,89	72 978,89	0,00	3,49564
7 Přípočty - původní rozpočet	22 395,20	22 395,20	0,00	0,00000
8 Odpočty - původní rozpočet	-274 521,19	-274 521,19	0,00	0,00000
9 Oprava venkovní omítky	100 490,34	100 490,34	0,00	6,63560
Oddíl 1 - 9 KČ:	167 359,24	167 359,24	0,00	10,13124
Oddíl 11 - 13				
11 Vstupní hala - oprava omítek	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00000
12 Východní průčelí - ležatá kanalizace	28 460,50	28 460,50	0,00	0,00000
13 Jižní průčelí - zabezpečení schodiště	17 263,50	17 263,50	0,00	0,00000
Oddíl 11 - 13 KČ:	71 804,00	71 804,00	0,00	0,00000
ROZPOČET CELKEM :	239 163,24	239 163,24	0,00	10,13124

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ												
JKSO: 80110		Náz. stavby: Zámek kosmonosy		Náz. objekt č.: Dodatek č.1 - přípočty a odpočty Č. rozpočtu: Č. dodatku: Datum: 13.10.2014								
		Náz. objektu:										
ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KC				OSTATNÍ NAKLADY			DPH			21		
HSV	Dodávka celkem			0,00			mimostaveništní doprava (hl. VI)			7 174,90		
	Montáž celkem			167 359,24			zařízení staveniště - stavební část (hl. VI)			4 783,26		
PSV	Dodávka celkem			0,00								
	Montáž celkem			71 804,00								
"M"	Dodávka celkem											
	Montáž celkem											
Hodinové zúčtovací ceny												
Základní rozpočtové náklady - hl. III				239 163,24								
Náklady dle hl. VI SR				11 958,16								
Celkové náklady objektu hl.III+VI+XI (bez DPH)				251 121,40								
Daň z přidané hodnoty												
Sazba %	Základ			Daň								
21	251 121,40			52 735,50								
Celkem daň				52 735,50			11 958,16 Dne:					
Celkové náklady objektu (včetně DPH)				303 857			ÚČELOVÉ MERNÉ JEDNOTKY MĚRNÁ JEDNOTKA POČET MJ NÁKLAD/MJ Razítko					

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka	
Oddíl 1 - 9									
1 Dostavba lešení pro restaurování akrotérií									
011	1000000001	Vysunutí lešení 3x3x2 s nutným dokotvením - montáž lešení	kus	3,00	1 730,00	1 730,00	5 190,00		0,00000
011	1000000002	Demontáž lešení	kus	3,00	1 080,00	1 080,00	3 240,00		0,00000
011	1000000003	Doprava lešení na stavbu	kus	3,00	430,00	430,00	1 290,00		0,00000
011	1000000004	Pronájem lešení na každý započatý den	d	60,00	118,00	118,00	7 080,00		0,00000
1 Dostavba lešení pro restaurování akrotérií CELKEM Kč:					16 800,00 16 800,00 0,00 0,00000				
2 Obalení dobových háků do olova									
011	2000000001	Demontáž + zpětná montáž žlabu	m	14,00	95,00	95,00	1 330,00		0,00000
011	2000000002	Obalení žlabového háku z 2/3 olovem	kus	12,00	1 120,00	1 120,00	13 440,00		0,00000
2 Obalení dobových háků do olova CELKEM Kč:					14 770,00 14 770,00 0,00 0,00000				
3 Výroba 4 ks špaletových oken									
011	3000000001	Výroba okna špaletového - materiál BO - venkovní rám - vodor. poutec,2x2 křídla otevíravá,spodní se špruslí - dřevěné vodíky - vnitřní rám okna otevíravá křídla,2x vodor. šprusle,sklo čiré tl 4mm - silikonové těsnění - nátěr RAL 1013 - rozměr 1560x280x1470m	kus	4,00	24 500,00	24 500,00	98 000,00		0,00000
011	3000000002	Demontáž stávajících oken a kování,kování repasováno pro nová okna	kus	4,00	1 490,00	1 490,00	5 960,00		0,00000
011	3000000003	Parapet se svlaky tl 20mm - kolikovaný 40mm,nátěr RAL 1013 - rozměr šíře do 200mm - délka 1650mm	kus	4,00	875,00	875,00	3 500,00		0,00000
011	3000000004	Rám s olistováním,zaslepeny vodovzdornou překližkou tl 18mm,výplň pur deska tl 80mm,3x nátěr RAL 1013 - rozměr 1560x280x280mm	kus	4,00	2 345,00	2 345,00	9 380,00		0,00000
011	3000000005	Montáž,montážní materiál	%	0,15	116 840,00	116 840,00	17 526,00		0,00000
011	3000000006	Zednické začistění interiéru po osazení oken	soubor	1,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00		0,00000
3 Výroba 4 ks špaletových oken CELKEM Kč:					136 086,00 136 086,00 0,00 0,00000				
4 Oprava vnějšího průčelí									

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	
011	600000010	Dle požadavku památkového dozoru - zcelující barevná retuš medailonu a portálu, hydrofobní konzervace	soubor	1,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00000
011	600000011	Zalití erbu olovem	soubor	1,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,01000
011	600000012	Uchycení erbu nerezovými sponami a chemickými kotvami dle statického posudku	soubor	1,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00500
011	600000013	Dozdění a zaomítnutí erbu	soubor	1,00	850,00	850,00	850,00	0,46500
011	600000014	Vybourání otvoru pro okna zdivo smíšené	m3	1,80	1 590,00	1 590,00	2 862,00	0,00000
011	600000015	Začištění oken po vybourání	kus	2,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00	0,02000
011	600000016	Odbourání základů	m3	1,40	2 260,00	2 260,00	3 164,00	0,00000
011	600000017	Dozdění základů	m3	1,10	3 820,00	3 820,00	4 202,00	2,32564
011	600000018	Dodávka desek PZD	kus	16,00	152,00	152,00	2 432,00	0,56000
011	600000019	Oprava břidlicové střechy	soubor	1,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,05000
011	600000020	Nakládání a doprava zeminy	m3	12,00	310,00	310,00	3 720,00	0,00000
011	600000021	Rozproštění zeminy	soubor	1,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00000
011	600000022	Travní semeno	soubor	1,00	746,00	746,00	746,00	0,00000
011	600000023	Podbetonování gajgrů	kus	4,00	250,00	250,00	1 000,00	0,06000
011	600000024	Vnitrostaveništní doprava suti do 6m	t	7,30	284,00	284,00	2 073,20	0,00000
011	600000025	Odvoz suti na skládku do 1km	t	7,30	226,00	226,00	1 649,80	0,00000
011	600000026	Příplatek k odvozu suti za každý 1km	t	138,70	9,78	9,78	1 356,49	0,00000
011	600000027	Poplatek za uložení na skládce	t	7,30	1 200,00	1 200,00	8 760,00	0,00000
011	600000028	Přesun hmot	t	3,50	460,00	460,00	1 610,00	0,00000
6 Přípočty - stavební deník CELKEM Kč:					72 978,89	72 978,89	0,00	3,49564
7 Přípočty - původní rozpočet								
011	700000001	Montáž a dodávka kamenného prahu okna (původní rozpočet pol 107 - PR 107)	m2	2,00	8 800,00	8 800,00	17 600,00	0,00000
011	700000002	Přesun hmot pro podlahy z kamene do 36m	%	7,20	176,00	176,00	1 267,20	0,00000
011	700000003	Montáž a dodávka kopie stávajících mříží s povrchovou úpravou - PR 111	m2	0,84	4 200,00	4 200,00	3 528,00	0,00000
7 Přípočty - původní rozpočet CELKEM Kč:					22 395,20	22 395,20	0,00	0,00000

Rozpočet

Dodatek%20č. %201%20-%20vícepráce, %20méněpráce[1]

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	
Oddíl 11 - 13								
11 Vstupní hala - oprava omítek								
711	11000001	Odstranění narušené omítky	m2	10,00	95,00	950,00		0,00000
711	11000002	Penetrování a štuková omítka narušených ploch	m2	12,00	375,00	4 500,00		0,00000
711	11000003	Nátěr vápennou barvou Porokalk (bílá) - 2x	m2	52,00	315,00	16 380,00		0,00000
711	11000004	Pomocné lešení	soubor	1,00	4 250,00	4 250,00		0,00000
11 Vstupní hala - oprava omítek CELKEM Kč:					26 080,00	26 080,00	0,00	0,00000
12 Východní průčelí - ležatá kanalizace								
711	12000001	Výkop	m3	7,36	625,00	4 600,00		0,00000
711	12000002	Demontáž staré kanalizace profil150mm	m3	23,00	70,00	1 610,00		0,00000
711	12000003	Zaslepení šachty	kus	4,00	230,00	920,00		0,00000
711	12000004	Vybourání nového otvoru	kus	4,00	325,00	1 300,00		0,00000
711	12000005	D+M kanalizace PVC profil 150mm	m3	23,00	620,00	14 260,00		0,00000
711	12000006	Pískové lože	m3	2,00	1 600,00	3 200,00		0,00000
711	12000007	Zhutnění a zpětný zásyp	m2	5,30	485,00	2 570,50		0,00000
12 Východní průčelí - ležatá kanalizace CELKEM Kč:					28 460,50	28 460,50	0,00	0,00000
13 Jižní průčelí - zabezpečení schodiště								
713	13000001	Demontáž zábradlí, výrobnání	soubor	1,00	3 060,00	3 060,00		0,00000
713	13000002	Navrtání a kotvení zábradlí na chemické kotvy	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00		0,00000
713	13000003	D+M opěrných rozorů	soubor	1,00	1 350,00	1 350,00		0,00000
713	13000004	Izolování madel	soubor	1,00	520,00	520,00		0,00000
713	13000005	Odkopání zeminy,navezení písku a příprava lože	m2	11,00	95,00	1 045,00		0,00000
713	13000006	Pokládka betonových desek	m2	9,00	650,00	5 850,00		0,00000
713	13000007	Přesun betonových desek	t	1,30	1 205,00	1 566,50		0,00000
713	13000008	Dobetonování schodiště	m3	0,40	2 180,00	872,00		0,00000
13 Jižní průčelí - zabezpečení schodiště CELKEM Kč:					17 263,50	17 263,50	0,00	0,00000

Kód	Přírůžka	m.j.	hlava	sazba	základna	hlava VI	hlava XI
411	mimostaveništní doprava (hl. VI)	%	VI	3,00	239 163,24	7 174,90	
431	zařízení staveniště - stavební část (hl. VI)	%	VI	2,00	239 163,24	4 783,26	
Přírůžky celkem bez DPH (suma přírůžek)						11 958,16	0,00