

ODHAD NÁKLADU STAVBY (bez DPH)																								
Dle cenových normativů staveb silnic a dálnic 2019																								
TP - PROVĚŘENÍ ROZŠÍŘENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ KO: "II/610 - Obchvatová komunikace pro město Kosmonosy"																								
II.b ETAPA (Průhon-Stakorská)																								
Značka normativu	číslo položky	Název položky (objektu)	MJ	Výpočet MJ	Množství MJ	Základní cena normativu (tis.Kč)	Objem zemních prací (%)	Zatřídění zemin (%)	Opevnění svahů dlažbou (%)	zlepšení podlaží (%)	mosty - výška sp. stavby (%)	mosty - šířka nosné kce (%)	Expertní úpravy (tis. Kč)	Stavební náklady - základ (Kč)	riziko z průzkumu R1 (%)	riziko z techn. vývoje R2 (%)	environ. riziko R3 (%)	externí rizika R4 (%)	legisl.a právní rizika R5 (%)	ekonom. rizika R6 (%)	Rizika celkem (Kč)	Stavební náklady vč.rizik (Kč)		
Komunikace a rekonstrukce :																								
---	1	Obchvat. komunikace II/610, S8.5, II.b etapa (km 0,000-0,760)	km		0,760	26 150	1,00	1,00	1,00	1,00				19 874 000	0,15	0,03	0,05	0,01	0,01	0,00	4 968 500	24 842 500		
---	2	Připojení sil. II/610 na sil. III/2769, S8.5, II.b etapa	km		0,243	26 150	1,00	1,00	1,00	1,00				6 354 450	0,15	0,03	0,05	0,01	0,01	0,00	1 588 613	7 943 063		
---	3	Okružní křižovatka ul. Stakorská, II.b etapa	kpl	1	1,000	6 000	1,00	1,00	1,00	1,00				6 000 000	0,15	0,03	0,05	0,01	0,01	0,00	1 500 000	7 500 000		
Komunikace celkem :														32 228 450	Rizika komunikace celkem :						8 057 113	40 285 563		
MEZISOUČET Stavební náklady bez ostatních normativů a bez rizik :														32 228 450										
Ostatní :																								
B.1.1	4	všeobecné položky - extravilán	%		6,00									1 933 707	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	38 674	1 972 381		
B.2.1	5	přípravné práce - extravilán	%		5,00									1 611 423	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	32 228	1 643 651		
B.3.1	6	Vodohospodářské objekty - extravilán	%		6,00									1 933 707	0,15	0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	386 741	2 320 448		
B.4.1	7	Inženýrské sítě - extravilán	%		3,70									1 192 453	0,15	0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	238 491	1 430 943		
B.7.1	8	úpravy ploch - extravilán	%		5,00									1 611 423	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	32 228	1 643 651		
Ostatní celkem :														8 282 712	Rizika ostatní celkem :						728 363	9 011 075		
Stavební náklady bez rizik :														40 511 162	Rizika celkem :						8 785 475			
														CELKEM II.b ETAPA stavební náklady včetně rizik (bez DPH)										49 296 637

pozn.: Základní cena normativu u položky č. 1 a 2 pro kategorii silnice S8,5 je určena interpolací ze základní ceny pro silnici kategorie S7,5 (A.1.S2.7,5.NER) a S9,5 (A.1.S2.9,5.NER)

ODHAD NÁKLADU STAVBY (bez DPH)																							
Dle cenových normativů staveb silnic a dálnic 2019																							
TP - PROVĚŘENÍ ROZŠÍŘENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ KO: "II/610 - Obchvatová komunikace pro město Kosmonosy"																							
III. ETAPA (Stakorská-Hradišťská)																							
Značka normativu	číslo položky	Název položky (objektu)	MJ	Výpočet MJ	Množství MJ	Základní cena normativu (tis.Kč)	Objem zemních prací (%)	Zatřídění zemin (%)	Opevnění svahů dlažbou (%)	zlepšení podloží (%)	mosty - výška sp. stavby (%)	mosty - šířka nosné kce (%)	Expertní úpravy (tis. Kč)	Stavební náklady - základ (Kč)	riziko z průzkumu R1 (%)	riziko z techn. vývoje R2 (%)	environ. riziko R3 (%)	externí rizika R4 (%)	legisl.a právní rizika R5 (%)	ekonom. rizika R6 (%)	Rizika celkem (Kč)	Stavební náklady vč.rizik (Kč)	
Komunikace a rekonstrukce :																							
A.1.S2.7.5.NER	1	Obchvat. komunikace II/610, S7.5, III. etapa (km 0,760-2,203)	km	2203-760	1,443	22 700	1,00	1,00	1,00	1,00			15 000	47 756 100	0,15	0,03	0,05	0,01	0,01	0,00	11 939 025	59 695 125	
---	2	Okružní křižovatka na KÚ, III. etapa	kpl	1	1,000	6 000	1,00	1,00	1,00	1,00				6 000 000	0,15	0,03	0,05	0,01	0,01	0,00	1 500 000	7 500 000	
Komunikace celkem :														53 756 100	Rizika komunikace celkem :						13 439 025	67 195 125	
MEZISOUČET Stavební náklady bez ostatních normativů a bez rizik :														53 756 100									
Ostatní :																							
B.1.1	3	všeobecné položky - extravilán	%		6,00									3 225 366	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	64 507	3 289 873	
B.2.1	4	přípravné práce - extravilán	%		5,00									2 687 805	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	53 756	2 741 561	
B.3.1	5	Vodohospodářské objekty - extravilán	%		6,00									3 225 366	0,15	0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	645 073	3 870 439	
B.4.1	6	Inženýrské sítě - extravilán	%		3,70									1 988 976	0,15	0,03	0,00	0,01	0,01	0,00	397 795	2 386 771	
B.7.1	7	úpravy ploch - extravilán	%		5,00									2 687 805	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	53 756	2 741 561	
Ostatní celkem :														13 815 318	Rizika ostatní celkem :						1 214 888	15 030 206	
Stavební náklady bez rizik :														67 571 418	Rizika celkem :								14 653 913
CELKEM III. etapa stavební náklady včetně rizik (bez DPH)																						82 225 331	

pozn.: Expertní úprava u položky "1 - A.1.S2.7.5.NER" se týká odhadu sanačních opatření (např. příčná a podélná drenážní žebra, horizontální, vertikální vrty atp.) v místě sesuvné oblasti

ODHAD NÁKLADU STAVBY (bez DPH)	
Dle cenových normativů staveb silnic a dálnic 2019	
TP - PROVĚŘENÍ ROZŠÍŘENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ KO: "II/610 - Obchvatová komunikace pro město Kosmonosy"	Celkem stavební náklady (Kč)
II.b ETAPA (Průhon-Stakorská)	49 296 637
III. ETAPA (Stakorská-Hradišťská)	82 225 331
CELKEM II.b + III. etapa stavební náklady včetně rizik (bez DPH)	131 521 968